

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Remont altany śmietnikowej
ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Orzycka 12
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : Warszawa ul. Orzycka 12

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty dekarские			
1	wycena war- d.1 sztatawa	Mycie i oczyszczenie po pożarze ścian altanki 4.80*2.20+3.30*1.80*2+1.50*1.80*2	m ² m ²	 27.840	
				RAZEM	27.840
2	KNR-W 4-01 d.1 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 24.725	m ² m ²	 24.725	
				RAZEM	24.725
3	KNR-W 4-01 d.1 0545-07	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku (gąsiorzy) 13.40*0.50	m ² m ²	 6.700	
				RAZEM	6.700
4	KNR 4-01 d.1 0430-04	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie 1at do 24 cm -70% powierzchni dachu po spaleni 24.725*0.70	m ² m ²	 17.308	
				RAZEM	17.308
5	KNR 4-04 d.1 0804-01Ana- logia	Rozebranie kratak z kształtowników stalowych 3.30*2+4.68	m m	 11.280	
				RAZEM	11.280
6	KNR-W 4-01 d.1 0308-01	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.(zamurowanie otworów wentylacyjnych w ścianach) 60	szt. szt.	 60.000	
				RAZEM	60.000
7	KNR 4-01 d.1 1304-04	Spawanie stali profilowej do kształtowników lub ściągów i tarcz oporowych 37.6	m spoi- ny m spoi- ny	 37.600	
				RAZEM	37.600
8	KNR 2-02 d.1 0410-04	Ołacenie połaci dachowych 1atami 38x50 mm, o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej 24.725	m ² m ²	 24.725	
				RAZEM	24.725
9	NNRNKB d.1 202 0536-01	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 25 m2 o nachyleniu połaci ponad 85 % blachą powlekaną dachówkową na 1atach 0.5*4.1*2.15*2+(5.6+1.8)*0.5*2.15*2	m ² m ²	 24.725	
				RAZEM	24.725
10	NNRNKB d.1 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów 2.90*4+1.8	m m	 13.400	
				RAZEM	13.400
11	NNRNKB d.1 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic 4.8*2+3.3*2	m m	 16.200	
				RAZEM	16.200
12	KNR 2-02 d.1 1211-03	Kraty prętowe o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi wejściowe 1.80*2.15	m ² m ²	 3.870	
				RAZEM	3.870
13	KNR 2-02 d.1 1211-05	Kraty siatkowe o powierzchni do 2 m2 - stelaże z prolifa zamkniętego + siatka o oczku 1x1 cm+ listwy dociskowe z płaskownika 3.3*2*0.35+1.50*2*0.35	m ² m ²	 3.360	
				RAZEM	3.360
14	KNR 4-01 d.1 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01 d.1 0920-30	Założenie na nowym miejscu zawiasów drzwiowych przelotowych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 4.0	m ³ m ³	 4.000	
				RAZEM	4.000
2		Roboty malarskie			
17	KNR-W 4-01 d.2 1214-02	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych powierzchni ponad 0.5 m2 9.30+11.10	m ² m ²	 20.400	
				RAZEM	20.400
18	KNR 4-01 d.2 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - drzwi + osłony z siatki 1.56+7.74	m ² m ²	 9.300	
				RAZEM	9.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.2	KNR 4-01 1212-28 ana- logia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm POMALOWANIE KONSTRUKCJI DACHU 14.40+39.1	m m	 53.500	 53.500
				RAZEM	53.500
20 d.2	KNR 4-01 1212-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciagnionych i plecionych z ramkami stalowymi - siatki w ramkach 11.1	m ² m ²	 11.100	 11.100
				RAZEM	11.100
21 d.2	KNR 4-01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton 27.84	m ² m ²	 27.840	 27.840
				RAZEM	27.840